ヒイラギ

STB-800

外形図



組立（平面）図



タンク　平面図



架台ベース伏図



組立（立面）図

防油提部分は断面図にて表示しています



タンク・架台　立面図



（オプション）制御レベル

構成リスト				
番号	名　称	口径	数	備　考
①	タンク	－	1	
②	タンク架台	－	1	
③	銘板	－	1	
④	吊金具	－	2	
⑤	通気口金具	３２Ａ	1	標準付属品
⑥	フロート式簡易式（目安表示）液面計	５０Ａ	1	標準付属品
⑦	フロートスイッチ検出部	５０Ａ	1	オプション
⑧	アンカー固定穴	－	4	Ｍ１６用アンカー穴
⑨	防油堤	－	1	
⑩	タメマス	－	1	２５０×２５０×深さ６０

ノズルリスト				
番号	名　称	口径	数	備　考
Ｎ１	油入口	２５Ａ	1	内ネジソケット・内管付
Ｎ２	油払出口	２５Ａ	1	内ネジソケット
Ｎ３	通気口	３２Ａ	1	内ネジソケット
Ｎ４	オーバーフロー口	４０Ａ	1	内ネジソケット
Ｎ５	ドレン抜口	２０Ａ	1	内ネジソケット
Ｎ６	フロートスイッチ口	５０Ａ	1	内ネジソケット
Ｎ７	液面計口	５０Ａ	1	内ネジソケット
Ｎ８	予備口	５０Ａ	1	内ネジソケット

容　量　計　算		
タンク	実容量	８００Ｌ
	全容量	０．７４３６×０．７４３６×１．５２４＝０．８４２７m^3 ＝８４２．７Ｌ
	空間容量	８４２．７－８００＝４２．７Ｌ（５．０６％）
防油堤	必要容量	８００×１１０％＝８８０Ｌ
	全容量	１．５０×１．５０×０．４０＝０．９００m^3 ＝９００Ｌ・・・ＯＫ

仕　様			
規　格	タンク本体－消防水張検査	材　質	ＳＳ４００
耐　圧	大気圧		
塗　装	タンク	外面：錆止（１回）＋アイボリー色（１回）	
	防油堤	内・外面：錆止（１回）＋黒色（１回）	
製品重量	約３８５ｋｇ		
標準付属品	○３２Ａ通気口金具×１ヶ（別梱包の為、現地取付下さい）		
	○屋内用フロート式簡易式液面計（目安表示）×１ヶ（別梱包の為、現地取付下さい）		
オプション	●液面制御用フロートスイッチ検出部（各種）		
	●ポンプ制御盤（各種）		

＊付属オプションご用命の際は、当社営業にご相談ください。

注記１．付属品並びにオプションは、現地にて取付ください。また通気管等は現地にて手配してください。

注記２．本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎上に据付、（別売）アンカーボルトにて固定してください。

注記３．本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従ってください。

注記４：本タンクは鉄製であるため納入時点でタンク内に錆が発生します。タンク水張検査及び結露による発錆です。可能な限り対策を行いますがご了承ください。

注記５：本品を現地で分解据付を行う際は、分解部の塗装部が剥離する場合があります。必要に応じて、現地塗装補修を行ってください。

注記６．タンク内部をエアフラッシング清掃後出荷致しますが、試運転前に必ずタンク内部の確認を実施してください。

注記７．アンカーボルト間寸法は参考値となります。現地にて（別売）後打ちアンカーにより確実に固定してください。

特注仕様：				納入先：＊＊＊＊＊
				引当先：＊＊＊＊＊
年月日 DATE：R06－04－01		縮尺 SCALE：1／30		図名 NAME：【オイルサービスタンク・シリーズ】
承認 APP. 柊山	検図 CHESIGN 秋山	設計 DESIGN 秋山	製図 DRAW 秋山	【　型式：STB－800　】
図番 DRAWING NO：L000EK－05				ヒイラギ TEL：048－738－2300